

Nr sprawy: ZW.271.1.73.2022.KZ/AD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane:
„Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Małych i ul. Głównej w Krzykowie”.
2. Numer klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 - 451112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby;
 - 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
 - 45233121-3 – roboty w zakresie budowy dróg głównych;
 - 45316213-1 – instalowanie oznakowania drogowego;
 - 45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
3. Podstawowy zakres robót obejmuje:
 - remont odcinków pobocza polegający na rozbiórce starych poboczy i wykonaniu nowych o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej służących jako „mijanki”;
 - wykonanie odcinków pobocza z kruszywa kamiennego,
 - rewitalizacja rowów przydrożnych,
 - profilowanie terenu pasa drogowego i prace porządkowe,
 - aktualizacja ewidencji dróg.
4. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” realizacji robót, o których mowa w punkcie 3, w szczególności:
 - zorganizowanie na swój koszt terenu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp, oraz ppoż.,
 - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
 - oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, oraz dokonywanie z nimi ustaleń szczegółowych i odbiorów,
 - wyniesienie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu,
 - utrzymanie/odtworzenie stałej organizacji ruchu,
 - wyniesienie nowej stałej organizacji ruchu,
 - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań, prób i odbiorów, oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia,
 - wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą z mapą (3 egz.),
 - aktualizacja ewidencji dróg,
 - naprawę sieci drenarskiej i zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
 - pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,
 - przestrzeganie i realizacja wymagań wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii w tym gestorów sieci uzbrojenia terenu,
 - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów oraz materiałów rozbiórkowych pozostałych po robotach, niewykorzystanych przez Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami terenów, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- nadzoru nad bhp,
- ustalania i utrzymywania porządku,
- odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji powykonawczej).

5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Daniela Janikowskiego i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót, służą wyłącznie jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej (dokumentacja stanowi załącznik do OPZ).
6. Regulacje urządzeń podziemnych, jeśli wystąpią, muszą być dokonywane pod nadzorem ich zarządców.
7. Termin realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia: do 3 miesięcy od podpisania umowy.
8. Termin obowiązywania gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia – min. 36 miesięcy.

UWAGA:

- 1) Infrastrukturę podziemną przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w serwisie www.wrosip.pl moduł infrastruktura i EWID.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do wizji w terenie i powzięcia we własnym zakresie wszelkich informacji niezbędnych do właściwego sporządzenia oferty.

Informacje powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty!

Termin realizacji: do 3 miesięcy od podpisania umowy.